



PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Infrastruktura Domów Kultury: Remont i modernizacja sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa
ADRES INWESTYCJI : 38-350 Bobowa, Rynek 2 (Sala widowiskowa)
INWESTOR : GMINA BOBOWA
ADRES INWESTORA : 38-350 Bobowa, Rynek 21

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. MARIUSZ MIKULSKI
tel. 504 737 014; email: mikmar74@gmail.com

DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2021

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : III kwartał 2021

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% Rbezp, Sbezp
Zysk [Z]	% R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(Rbezp)+Z(R), M, S+Kp(Sbezp)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

MGR INŻ. MARIUSZ MIKULSKI
UPRAWNIENIA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE BEZ OGRANICZEŃ
DO PROJEKTOWANIA I KONTROLI: NR MAP/0142/PBKB/17
DO KIEROWANIA I NADZOROWANIA: NR EWID. 472/1001
(MOSTOWE, DRAGOWE, KOLEJOWE, HYDROTECHNICZNE, ZARYTKOWE)
w I ODRĘB NILEWID. MAP/80/6632/02

INWESTOR :

Data opracowania
wrzesień 2021

Data zatwierdzenia

				CAŁY KOSZTORYS			
				<i>RAZEM</i>	<i>Robocizna</i>	<i>Materiały</i>	<i>Sprzęt</i>
RAZEM							
Koszty pośrednie [Kp]							
RAZEM							
Zysk [Z]							
RAZEM							
VAT [V]							
RAZEM							
				OGÓŁEM			

Słownie:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Robocizna</i>	<i>Materiały</i>	<i>Sprzęt</i>	<i>Kp</i>	<i>Z</i>	<i>RAZEM</i>
1	### ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE						
1.1	=== Posadzka						
1.2	=== Ubikacja						
1.3	=== Wymiana parapetów						
1.4	=== Cokół sceny						
1.5	=== Posadzka zaplecze						
1.6	=== Wymiana drzwi						
	Narzuły kosztorysu						
	RAZEM						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1		### ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE				
1.1		=== Posadzka				
1	KNR 4-01 0816-03	Ocyklinowanie posadzek z deszczutek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłtonem	m ²	53,590		
2	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów - przygotowanie z materiałem	m ²	53,590		
3	KNR 2 1205-08	Lakierowanie posadzek lub parkietów lakierem - chemoutwardzalnym	m ²	53,590		
4	KNR 4-01 0816-05	Zapastowanie i froterowanie posadzek z deszczutek	m ²	53,590		
5	KNR 19-01 0116-04 analogia	Usunięcie z budynku gruzu	m ³	1,072		
6	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 5 km	m ³	1,072		
7	kalk. własna	Utylizacja	m ³	1,072		
1.2		=== Ubikacja				
8	KNR 4-02 0224-01	Wymiana miski ustępowej siedzeniowej fajansowej	szt.	1,000		
9	KNR 4-02 0224-05	Wymiana elementów sedesu	szt.	1,000		
10	KNR 4-02 0225-01	Wymiana płuczki ustępowej	kpl.	1,000		
11	KNR 4-02 0212-05	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 110 mm	msc.	1,000		
12	KNR 4-02 0109-06	Wymiana podejścia dopływowego pod płuczkę ustępowa o połączeniu elastycznym z tworzywa	szt.	1,000		
13	KNR 19-01 0116-04 analogia	Usunięcie z budynku gruzu	m ³	0,200		
14	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 5 km	m ³	0,200		
15	kalk. własna	Utylizacja	m ³	0,200		
1.3		=== Wymiana parapetów				
16	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru - podokienników wewnętrznych [parapetów i płytek]	m	13,000		
17	KNR-W 2-02 2119-02 analiza indywidualna	Parapety, kongromerat [wraz z wykończeniem lub płytki tam gdzie występują] (kolorystyka z fakturą do uzgodnienia	m	13,400		
18	KNR AT-38 0502-02 analiza indywidualna	Montaż profili ochronnych podparapetowych	m	13,000		
19	KNR AT-38 0503-02 analiza indywidualna	Wypełnienie elastyczną masą i uszczelnienie przy parapetach i oknach szczelin o szerokości 6-8 mm [wewnętrzne uszczelnienie]	m	20,400		
20	KNR AT-32 0105-01 analiza indywidualna	Ręczne przygotowanie podłoża [uzupełnienia ościeży wewnętrznych, należy skalkulować wszystkie po robotach remontowych]	m ²	20,400		
21	KNR AT-32 0103-07 analiza indywidualna	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, dwuwarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki filcowane grubości 20 mm [uzupełnienia, należy skalkulować wszystkie po robotach remontowych]	m ²	20,400		
22	KNR 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	27,800		
23	KNR 4-01 1204-05 analogia	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych [Gruntowanie ścian]	m ²	27,800		
24	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²	27,800		
25	KNR 19-01 0116-04 analogia	Usunięcie z budynku gruzu	m ³	2,436		
26	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 5 km	m ³	2,436		
27	kalk. własna	Utylizacja	m ³	2,436		
1.4		=== Cokół sceny				
28	KNR-W 4-01 0403-01 analiza indywidualna	Wymiana jednostronnego obicia z ścian cokołu Demontaż boazerii - montaż Płyta OSB	m ²	7,680		
29	KNR-W 4-01 0817-05 analogia	Uzupełnienie listew przyściennych aluminiowych	m	20,800		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
30	KNR-W 4-01 0817-03 analogia	Okładzina PCV na cokole	m ²	7,680		
31	KNR 19-01 0116-04 analogia	Usunięcie z budynku gruzu	m ³	0,461		
32	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 5 km	m ³	0,461		
33	kalk. własna	Utylizacja	m ³	0,461		
1.5		=== Posadzka zaplecze				
34	KNR 4-04 0504-03 analogia	Rozebranie posadzek z płytek - przygotowanie podłoża	m ²	7,392		
35	KNR-W 4-01 0804-07 kalk. własna	Zerwanie posadzki cementowej [uszkodzone warstwy posadzki]	m ²	7,392		
36	KNR 4-01 0804-08	Zerwanie cokolika cementowego	m	10,480		
37	KNR-W 4-01 0804-05 analiza indywidualna	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko [Należy skalkulować wszelkie naprawy posadzki wraz z materiałami]	m ²	7,392		
38	NNRNKB 202 1130-02 analogia	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²	9,488		
39	KNR-W 2-02 1130-01 analogia	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m ²	9,488		
40	KNR 0-12II 1121-01 analogia	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m ²	7,392		
41	KNR 0-12II 1118-08 analogia	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²	7,392		
42	KNR 0-12II 1122-03 analogia	Cokoliki wysokości 20 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m	10,480		
43	KNR 0-12II 1120-01 analogia	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m	10,480		
44	KNR 13-23 1001-11 analogia	Zabezpieczenie stolarki folią i innych elementów	m ²	10,349		
45	KNR 13-23 1001-08	Mycie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²	10,349		
46	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru	m ³	0,444		
47	KNR 4-01 0108-14 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 5 km	m ³	0,444		
48	kalk. własna	Utylizacja	m ³	0,444		
1.6		=== Wymiana drzwi				
49	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.	1,000		
50	KNR 4-01 0329-02 analogia	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie	m ²	0,300		
51	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²	2,050		
52	KNR AT-44 0301-01 kalk. własna	Nadproża wewnętrzne [stalowe lub prefabrykowane ceramiczne albo betonowe]	m belki	1,300		
53	KNR-W 2-02 1025-02 analogia	Ościeżnice stalowe lub drewniane wewnątrzlokalowe 90/200 [nowe]	szt.	1,000		
54	KNR 2 1103-02 analogia	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych wykończonych. [Skrzydła kompletne wkładką 90x200 i klamką]	m ²	2,050		
55	KNR 4-01 0901-08 analogia	Montaż opaski drzwiowej	m	5,300		
56	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu	m ³	0,500		

<i>Lp.</i>	<i>Podstawa</i>	<i>Opis</i>	<i>Jedn.obm.</i>	<i>Obmiar</i>	<i>Cena jedn.</i>	<i>Wartość</i>
57	KNR 4-01 0108-14 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 5 km	m ³	0,500		
58	kalk. własna	Utylizacja	m ³	0,500		
59	KNR 13-23 1001-11 analogia	Zabezpieczenie stolarki, podłogi folią i innych elementów	m ²	10,000		
60	KNR 4-01 1204-05 analogia	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych [Gruntowanie ścian]	m ²	10,000		
61	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	10,000		