

Przedmiar

Remont pomieszczenia technicznego

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Remont zaplecza szatniowo-sanitarnego				
1	KNR 4-04 0105/04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 3,20*2,30	m2	7,36
			razem	m2 7,36
2	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej 3,2*3,64+3,2*1,54+1,72*6,18	m2	27,206
			razem	m2 27,206
3	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	27,2
4	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro	m2	27,2
5	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	27,2
6	KNR 2-02 1104/01	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek ceramicznych terakotowych naklejanych 20x20mm	m2	27,2
7	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	4
8	KNR 4-01 0329/03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 1,2*1,5*0,42	m3	0,756
			razem	m3 0,756
9	KNR 4-01 0304/04	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowej 0,75*0,75*0,42	m3	0,236
			razem	m3 0,236
10	KNR 4-01 0711/02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu 2*0,9*0,9+2*2,0*1,0+2*2*2,1*0,3+2*2,3*0,20	m2	9,06
			razem	m2 9,06
11	KNR 4-01 0313/04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm 5*1,8	m	9
			razem	m 9
12	KNR 4-02 0235/08	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl	1
13	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	1
14	KNR 4-02 0235/07	Demontaż urządzeń sanitarnych - kabina natryskowa	kpl	1
15	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 2*3,20*2,30+4*5,18*2,30+2*1,72*2,30-1,1*1,1-2,0*1,0*2	m2	65,078
			razem	m2 65,078
16	KNR K-09 0201/01	Gładzie gipsowe ścian - zagruntowanie dwukrotne	m2	65,08
17	KNR K-09 0202/01	Gładzie gipsowe stropów - zagruntowanie dwukrotne		

Remont pomieszczenia technicznego

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		3,20*5,18+1,72*5,18	m2	25,486
			razem	m2 25,486
18	KNR K-09 0201/04	Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm	m2	65,08
19	KNR K-09 0201/05	Gładzie gipsowe ścian na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m2	65,08
20	KNR K-09 0202/02	Gładzie gipsowe stropów na podłożu betonowym - pierwsza warstwa grubości 2mm	m2	25,49
21	KNR K-09 0202/05	Gładzie gipsowe stropów na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m2	25,49
22	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		
		25,49	m2	25,49
			razem	m2 25,49
23	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		
		65,08	m2	65,08
			razem	m2 65,08
24	KNR 0-19 0929/11	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni ponad 2,5m2- okno techniczne wewnętrzne		
		1,5*1,0	m2	1,5
			razem	m2 1,5
25	KNR 0-19 0931/06	Wymiana drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe		
		2*0,9*2,1	m2	3,78
			razem	m2 3,78
26	KNR 0-15 0526/02	Osadzenie okien w połaci dachowej- analogia - obsadzenie schodów drwnianych rozkładanych na strych		
			szt	1

Remont pomieszczenia technicznego

Kosztorys sporządzono dla niezbędnych robót remontowych w obiekcie Domu Kultury w Bobowej tj:
I. Remont pomieszczenia technicznego z komunikacją

- roboty rozbiórkowe i zamurowania
- roboty malarskie
- wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej
- wymiana okienka technologicznego
- wymiana posadzki
- wymiana wyjścia na dach