

Przedmiar

"Remont i modernizacja sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Remont sceny				
1	KNR 2-02s 1111/06	Cokół przy posadzkach z deszczulek i parkietu		
		1,05*2+2*0,90+1,1+2,3+4,2*2+8,55-1,0+2*1,4-1,0-0,9	m	24,15
		razem	m	24,15
2	KNR 4-01 0705/01	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm na murach z cegiel lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane ceglami lub dachówkami		
		30	m	30
		razem	m	30
3	KNR K-09 0201/01	Gładzić gipsowe ścian - zagruntowanie dwukrotne		
		8,65*5,07-3,4*0,87+5,07*(4*0,4)+8,55*2*0,4+3,84*(2,3+2,3+0,87+4,2+8,55+4,2+1,1+0,87+1,1)+5,25*0,8-2,7*3,44	m2	148,643
		razem	m2	148,643
4	KNR K-09 0201/04	Gładzić gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm	m2	148,63
5	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbanii emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		
		8,55*5,07-3,4*0,87+4*5,07*0,4+8,55*2*0,4	m2	55,343
		razem	m2	55,343
6	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbanii emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		
		148,63-55,34	m2	93,29
		razem	m2	93,29
7	KNR 9-03 0109/07	Dodatki i dopłaty za założenie narożników tynkarskich na ścianach	m2	93,29
Remont zaplecza szatniowo-sanitarnego				
8	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni szlucznych na zaprawie cementowej		
		(1,47*1,82)+1,47*0,75	m2	3,778
		razem	m2	3,778
9	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	3,78
10	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro	m2	3,78
11	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	3,78
12	KNR 2-02 1104/01	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek ceramicznych terakotowych naklejanych 20x20mm	m2	3,78
13	KNR 4-04 0105/04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej		
		1,47*3,84	m2	5,645
		razem	m2	5,645
14	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szl	5
15	KNR 2-02s 2003/04	Ścianki działowe GR 100-02 z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo	m2	5,64
16	KNR 2-02s 0920/04	Licowanie ścian płytkami terakotowymi luzem o wymiarach 15x15cm		
		2,0*(2*1,7+4*1,47+2*0,9)-4*2,1*0,8-1,70*0,45	m2	14,675

Przedmiar

"Remont i modernizacja sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	14,675
17	KNR 4-01 0303/02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2cegły lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej		
		0,8*2,1	m2	1,68
		razem	m2	1,68
18	KNR 4-01 0711/02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu		
		2*0,9*2,1	m2	3,78
		razem	m2	3,78
19	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach		
		4*3,0*3,84+4*2,92*3,84+2,70*3,84+1,74*(1,72+0,85+1,72+0,85)+2*1,4*3,84+2*2,92*3,0+1,72*1,47+0,9*1,47+1,40*2,70-6*0,9*2,1	m2	134,806
		razem	m2	134,806
20	KNR 4-01 0816/03	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłonem		
		2*(2,92*3,0)	m2	17,52
		razem	m2	17,52
21	KNR 2-02s 1111/08	Lakierowanie posadzek i parkietów	m2	17,52
22	KNR 2-02s 1111/06	Cokół przy posadzkach z deszczulek i parkietu		
		(2,92*4+3,0*4)	m	23,68
		razem	m	23,68
23	KNR K-09 0201/01	Gładzie gipsowe ścian - zagruntowanie dwukrotne	m2	134,81
24	KNR K-09 0201/04	Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm	m2	134,81
25	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		
		2,92*2*3,0+1,82*1,47+1,47*0,75+2,70*1,40	m2	25,078
		razem	m2	25,078
26	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		
		134,81-25,08	m2	109,73
		razem	m2	109,73
27	KNR 0-19 0929/11	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni ponad 2,5m2		
		2*1,70*1,70+1,70*2,60	m2	10,2
		razem	m2	10,2
28	KNR 0-19 0931/06	Wymiana drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe		
		3*0,9*2,1+0,8*2,1	m2	7,35
		razem	m2	7,35
29	KNR 0-19 0931/06	Wymiana drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe= analogia drzwi popoż		
		1,0*2,1	m2	2,1
		razem	m2	2,1

Przedmiar**"Remont i modernizacja sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa"**

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
30	KNR 4-02 0121/01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką	szl	1
31	KNR 4-02 0219/02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa	kpl	1
32	KNR 4-02 0224/01	Wymiana miski ustępowej siedzeniowej fajansowej	szl	1
33	KNR 4-02 0224/03	Wymiana sedesu z tworzywa	szl	1
34	KNR 4-02 0225/04	Wymiana automatu spłukującego średnicy 20mm	szl	1

Charakterystyka obiektu

"Remont i modernizacja sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa"

Kosztorys sporządzono dla niezbędnych robót remontowych w obiekcie Domu Kultury w Bobowej tj:

I. Remont sceny

- prace malarskie
- renowacja podłogi drewnianej
- wymiana mechaniki scenicznej

II. Remont zaplecza sanitarno-szatniowego

- roboty malarskie
- wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej
- wymiana stolarki okiennej
- renowacja podłogi drewnianej
- wymiana okładzin ściennych ceramicznych w sanitariacie
- wymiana białego montazu sanitarnego